


GRANT

グラント 伸縮テーブル

品番:GRET-158



【完成図】






この度は、本製品をお買い上げ頂き誠に有り難うございます。
ご使用前に、必ずこの説明書を最後までお読み頂き、正しい使い方で末永く
ご使用下さい。






①注意事項

- 危険ですので、テーブル以外の用途にご使用しないで下さい。
- 製品の上に、水気のものや熱を持ったものを直接置かないで下さい。
- 直射日光のあたる場所や、湿気の多い場所でのご使用は控えて下さい。
変形・変色の恐れがございます。
- 小さなお子様には特に注意して下さい。商品の周囲で遊んでいて、
商品にぶつかり転倒したりすると非常に危険です。
角打ち等にも十分ご注意下さい。
- 水平な場所でご使用頂きますように、お願いします。
- 商品に偏った体重のかけ方をされると横転の危険があります。特に
ご注意下さい。
- 組立ての際には床等が傷つかないように、布等を敷いた上で組立て
して下さい。
- ご使用中にゆるみが出た場合は、各部分のボルト・ネジを確実に
締め直して下さい。

商品サイズ	幅920～1560×奥行540×高さ390mm
	株式会社B.Bファニシング 大阪府堺市堺区南清水町3丁目2-13 TEL:072-242-8455

組立説明書 【2021.1】


部材	※組立前に、以下の部材が揃っているか必ずご確認ください。	
①天板(大) : 1枚		
②天板(小) : 1枚		
③脚(大) : 2本	④脚(小) : 1本	⑤棚板:1枚
		

部品	※組立前に、以下の部品が揃っているか必ずご確認ください。	
Aボルト:12本 (1本は予備)  M6x35mm	Bボルト:2本  M6x20mm	C六角レンチ:1本 
Dキャスター:2個 	Eスパナ:1本 	Fフェルト:2枚 

1

組立する前に、組立時に床などが傷つかないように、毛布や段ボールなどの上で組立を行うように、お願い致します。


①天板(大)の裏に、鉄のレールが取り付けられているので、下記のイラストの様に、そのレールの内側の2ヶ所にFフェルトを貼付けて下さい。



2


①で組立てた部品に、下記のイラストの様に、③脚(大)を、AボルトとC六角レンチを使用して止めて下さい。

※Aボルトは、最後まで締めるのではなく、少し動くぐらいの仮止めにしておいて下さい。




3

②で組立てた部品に、下記のイラストの様に、⑤棚板を、AボルトとC六角レンチを使用して止めて下さい。
その後で、②で仮止めになっていたAボルトを、C六角レンチで最後まで締めて下さい。




4

②天板(小)の裏面には、3ヶ所の穴があいているので、その穴に、下記のイラストの様に④脚(小)を、AボルトとC六角レンチを使用して止めて下さい



5

④で組立てた部品に、Dキャスターを、Eスパナを使用して取付けて下さい。



6

③で組立てた天板(大)を起こして下さい。
天板(大)の裏に、鉄のレールが取り付けられているので、そのレールにFフェルトが貼ってる側から、下記のイラストの様に、⑤で組立てた②天板(小)を挿し込んで下さい。次に、②天板(小)の側面に穴があるので、その穴にC六角レンチを使用して、Bボルトを取付けて下さい。これで完成です。

※①天板(大)に少しガタツキが発生する場合がありますが、そのような場合は、③脚先のアジャスターの高さを微調整して頂くと、直ります。

※②天板(小)に少しガタツキが発生する場合がありますが、そのような場合は、Eスパナを使用して、Dキャスターの高さを微調整して頂くと、直ります。

