


MUSH

【MUET-105】

伸縮テーブル



【完成図】

この度は、当社の商品をお買い上げ頂き、誠に有り難うございます。
安全にご使用頂く為、最後まで説明書をご覧になり正しくご使用下さい。

注意事項

- 危険ですので、テーブル以外の用途ではご使用しないで下さい。
- 商品や床等が傷つかないように、組立てる前には布等を商品の下に敷いて組立てて下さい。
- ボルトは位置を合わせて、仮止めしながら組立てて下さい。
- ネジやボルトを締める際に、力を入れ過ぎたり、無理にねじ込もうとしたりすると、部材が割れたり、頭が潰れたり、空回りする恐れがありますので、ご注意下さい。
- 直射日光の当たる所や、湿気の多い場所でのご使用は控えて下さい。
変形や変色する恐れがありますので、注意して下さい。
- 商品をご使用していくうちに、ネジなどが緩んでくる場合がありますので、
緩んできた場合は、もう一度ネジやボルト等を締めなおして下さい。

MUSH 伸縮テーブル(MUET-105)

品質表示

※外形寸法:約 幅1050~1690×奥行480×高さ390mm

※表面材 :メラミン化粧板
スチールパイプ

※表面加工:エポキシ粉体塗装

取扱上の注意

1. 湿気の多い場所でのご使用はお避け下さい。
2. ご使用の際は、水平に保つようにして下さい。
3. 直射日光またはストーブなどの熱はお避け下さい。
4. 加熱したなべ、湯沸かし等を直接置かないで下さい。
5. 腰掛けたり上には乗らないで下さい。

表示者:株式会社B.Bファニシング
大阪府堺市堺区南清水町3丁目2-13
TEL:072-242-8455

MADE IN CHINA


組立説明書 【2021.1】

2-1


! 組立て前に各部材と部品が揃っているかをご確認下さい。

部 材 明 細


① 二重天板 : 2枚




③ 脚(大) : 2本



② 横棧 : 2本



④ 脚(小) : 1本



部 品 明 細

A、ボルト:17本(1本は予備)



M6x10mm

B、ストッパーネジ:2本



M7x40mm

C、ロック付キャスター:2個




D、スパナ:1本




開け口φ:17mm

E、六角レンチ:1本




- ① ③脚(大)と、②横棒を下記のイラストの様に、AボルトとE六角レンチを使用して組立てて下さい。

※Aボルトは、最後まで締めるのではなく、少し動くぐらいの仮止めにしておいて下さい。
仮止めにしないと次の組立が難しくなる場合があります。




- ② ①二重天板の小さい方の板を取り外して下さい。
次に、①二重天板の大きい方の板の裏面に、6ヶ所穴が開いているので、その穴に、
①で組立てた物を、AボルトとE六角レンチを使用して止めて下さい。
その後で、①で仮止めになっていたAボルトを、E六角レンチで最後まで締めて下さい。

※Aボルトは、力いっぱい締めると、ネジの空回りや天板の突き破りなどの不具合が発生する
可能性もあるので、ある程度しっかりしたら、F六角レンチを回すのをやめてください。



- ③ ②で取り外した、①二重天板の小さい方の板の裏面には、
2ヶ所の穴があいているので、その穴に、下記のイラストの様に
④脚(小)を、AボルトとE六角レンチを使用して止めて下さい。
次に、④脚(小)にCロック付キャスターを、Dスパナを使用して
取付けて下さい。

※Aボルトは、力いっぱい締めると、ネジの空回りや天板の突き破りなどの不具合が
発生する可能性もあるので、ある程度しっかりしたら、E六角レンチを回すのを
やめてください。



- ④ ②で組立てた、①二重天板の大きい方の板の裏に、鉄のレールが
取付けられているので、そのレールに横から③で組立てた、①二重天板の
小さい方の板を挿し込んで下さい。
次に、①二重天板の小さい方の板の側面に穴があるので、その穴にE六角レンチ
を使用して、Bストッパーネジを取付けて下さい。
これで完成です。

※小さい方の板に少しガタツキが発生する場合がありますが、そのような場合は、
Dスパナを使用して、キャスターの高さを微調整して頂くと、直ります。

