


# SAND

## センターテーブル

品番：SNCT-75



【完成図】

この度は、本製品をお買い上げ頂き誠に有り難うございます。  
ご使用前に、必ずこの説明書を最後までお読み頂き、正しい使い方で末永くご使用下さい。

### ⚠️注意事項

- 危険ですので、テーブル以外の用途にご使用しないで下さい。
- 製品の上に、水気のものや熱を持ったものを直接置かないで下さい。
- 直射日光のあたる場所や、湿気が多い場所でのご使用は控えて下さい。  
変形・変色の恐れがございます。
- 商品の上に立ち上がった時、ガラス部分で遊ばれると、ケガの恐れがあります。特にご注意ください。
- 水平な場所でご使用頂きますように、お願いします。
- 組立ての際には床等が傷つかないように、布等を敷いた上で組立てして下さい。
- ご使用中にゆるみが出た場合は、各部分のボルト・ナットを確実に締め直して下さい。

## 組立説明書

【2021.1】


部材	※組立前に、以下の部材が揃っているか必ずご確認ください。	
①天板 - 1 枚		
②支柱板 (両面穴) - 4 枚 (板両面にボルト穴・ダボ穴がある)		
③支柱板 (片面穴) - 2 枚 (板片面のみボルト穴・ダボ穴がある)		
④ガラス板 - 1 枚		
⑤底板 - 1 枚	※底板は裏面に傷防止キャップがついています 	

部品	※組立前に、以下の部品が揃っているか必ずご確認ください。		
A：支柱ボルト 4 本	B：ダボ 17 本 (1本は予備) L30mm	C：ボルト 4 本 M7x70mm	
D：ナット 4 個	E：ワッシャー 4 個	F：六角レンチ 1 本	G：筒型レンチ 1 本


商品サイズ	幅700×奥行400×高さ385mm
	株式会社B.Bファニシング 大阪府堺市堺区南清水町3丁目2-13 TEL:072-242-8455

**1** 組立の際は床や商品に傷が付かないように、柔らかい布などを下に敷いて、組立ててください。


【①天板】の表面を床側に向けて置き、ボルト穴に【A 支柱ボルト】を挿し込み、回転しなくなるまで回し【①天板】のダボ穴に【B ダボ】を挿し込んで下さい。【①天板】に差し込んだ【A 支柱ボルト】と【B ダボ】に【②支柱板（両面穴）】をボルト穴・ダボ穴を合わせて挿し込みます。【②支柱板（両面穴）】のダボ穴に【B ダボ】を挿し込んで下さい。



**2** 1で組み立てた【支柱板（両面穴）】の【支柱ボルト】と【ダボ】に【④ガラス板】を挿し込みます。【④ガラス板】の【支柱ボルト】と【ダボ】に【②支柱板（両面穴）】のボルト穴・ダボ穴を合わせて挿し込んで下さい。【②支柱板（両面穴）】のダボ穴に【B ダボ】を挿し込んで下さい。




**3** 2で組立てた【ガラス板】の角に合わせて【③支柱板（片面穴）】の角に合わせて置き、ダボ穴に【Bダボ】を挿し込みます。【⑤底板】の表面を床に向けボルト穴・ダボ穴に【③支柱板（片面穴）】に差し込んだ【ダボ】と【支柱板（両面穴）】に挿し込んだ【支柱ボルト】【ダボ】を挿し込みます。



**4** 【底板】の長辺にあるボルト穴に【Cボルト】を挿し込み【F六角レンチ】で締めて下さい。【底板】短辺のボルト穴内の【支柱ボルト】に【Eワッシャー】を挿し込み、その上に【Dナット】を重ねて挿し込んだら【G筒形レンチ】で締めて下さい。

すべてのボルト・ナットを締め終えたら【ガラス板】が割れないよう本体の両側に手を添えた状態でゆっくりと回転させて下さい。上下を逆転させると製品が正しい位置となり完成します。



ガラス板に気を付けて  
上下を逆転させてください